

Obra
Manutenção do revestimento do piso da EMEF José Rodrigues

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2025 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Sala do 5º ano									3.048,49	36,07 %
1.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	42,92	8,43	6,56	1,87	8,43	281,56	80,25	361,81	4,28 %
1.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	42,92	56,78	7,80	48,98	56,78	334,78	2.102,21	2.436,99	28,84 %
1.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	27,2	9,18	2,18	7,00	9,18	59,30	190,39	249,69	2,95 %
2			Sala de vídeo									3.023,32	35,77 %
2.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	42,9	8,43	6,56	1,87	8,43	281,42	80,22	361,64	4,28 %
2.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	42,9	56,78	7,80	48,98	56,78	334,62	2.101,24	2.435,86	28,82 %
2.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	24,6	9,18	2,18	7,00	9,18	53,63	172,19	225,82	2,67 %
3			Sala pré B									2.355,72	27,87 %
3.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33	8,43	6,56	1,87	8,43	216,48	61,71	278,19	3,29 %
3.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	33	56,78	7,80	48,98	56,78	257,40	1.616,34	1.873,74	22,17 %
3.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	22,2	9,18	2,18	7,00	9,18	48,40	155,39	203,79	2,41 %
4			Cozinha									23,75	0,28 %
4.1	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	27,93	21,87	6,06	27,93	11,15	3,09	14,24	0,17 %
4.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	23,26	17,29	5,97	23,26	4,50	1,54	6,04	0,07 %
4.3	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	2,12	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	1,69	1,69	0,02 %
4.4	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,38	4,69	0,00	4,69	4,69	0,00	1,78	1,78	0,02 %
Totais ->										1.883,22	6.568,06	8.451,28	

Alan Cabral Barcelos
Setor de Engenharia

Total Geral 8.451,28